

广西壮族自治区产品质量检验研究院

编号: Q23-001473



检 验 报 告

检验类别: 委托检验

第 1 页 共 2 页

受检单位		-----	
任务来源		-----	
委托单位	名称	浦北东盈木业有限公司	样品名称 胶合板
	地址	广西钦州市浦北县泉水镇泉水工业园	型号规格 (600×600×18) mm
	邮政编码	-----	商标 -----
			等级 E ₁
生产单位		原编号 -----	
		生产日期 2023-08-10	
抽样地点		抽样方式 -----	
		抽样基数 -----	
抽样者		抽样数量 -----	
		抽样日期 -----	
送样者		样品状况	塑料膜包裹, 满足检验要求。
收样日期			
收样日期		2023-08-28	
样品数量		6块	检测日期 2023-09-01~2023-09-22
检验依据		GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、HJ 571-2010 《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》	
判定依据		GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、HJ 571-2010 《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》	
检验结论		送检样品按GB/T 9846-2015判定: 所检项目合格。甲醛释放量按GB 18580-2017判定: 合格 (E ₁) ; 总挥发性有机化合物 (TVOC) 的释放率按HJ 571-2010判定: 合格。 签发日期: 2023-09-28	
备注		1、委托单位对样品及其相关信息的真实性负责。 2、检验依据的标准由委托单位指定。 3、表板厚度: 1.7mm, 芯板厚度: 1.7mm, 树种: 桉树, III类胶合板。 4、检测地址: 南宁市科兴路5号。	

批准: 陈永铭

审核: 李林

编制: 蔡冬绿

检 验 报 告

编号: Q23-001473

序号	检 验 项 目		技术要求	检验结果	判定
			Ⅲ类		
1	含水率	含水率 %	5~16	12 12 12	合格
		合格试件数与有效试件总数之比 %	≥90	100	
2	胶合强度	胶合强度 MPa	≥0.70	0.86 1.79 1.23 1.34 2.15 1.39 1.91 2.34 1.36 1.07 2.06 1.13 1.39 1.10 1.48 1.02 1.12 1.46 1.27 1.70 0.98 1.05 1.14 1.33 0.94 1.63 1.52 0.85 1.78 1.23 1.31 2.11 1.44 1.17 1.29 1.48	合格
		合格试件数与有效试件总数之比 %	≥90	100	
3	甲醛释放量 mg/m^3 (1m^3 气候箱法)		$E_1 \leq 0.124$	0.049	合格
4	总挥发性有机化合物 (TVOC) 的释放率 $\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ (72h)		≤ 0.50	0.05	合格

