



170002113242



检测
CNAS L5249



(2017)国认监认字(473)号

No. SCW20180507

(钢印)

检 验 报 告

TEST REPORT

样品名称：白雪公主(合成石材)

委托单位：云浮市宝云岗石有限公司



www.nsqtc.com

国家石材产品质量监督检验中心（广东）

China National Quality Supervision and Testing Center for Stone Products (Guangdong)

检验检测专用章

2018-06-20

国家石材产品质量监督检验中心（广东）

检 验 报 告

No. SCW20180507


第1页/共3页


产品名称	白雪公主(合成石材)	检验类别	委托检验
型号、规格/商标、等级	——/——	生产日期/批号	——/——
受检单位	——	受检单位地址	——
生产单位	云浮市宝云岗石有限公司	生产单位地址	——
委托单位	云浮市宝云岗石有限公司	委托单位地址	云浮市云安区六都镇红字洞
抽(送)样单号	1520856	抽(送)样日期	2018-06-06
抽(送)样数量	52块	抽样基数	——
抽样人员	——	抽样地点	——
样品状态	正常	检验周期	2018-06-06至2018-06-20
判定依据	——		
检验结论	详细检验项目及结果见附页。 国家石材产品质量监督检验中心（广东） 签发日期 2018-06-20		
样品外观			
备注	实收样品详细规格及数量：(250×100×15) mm 10块 (200×100×15) mm 10块 (100×100×15) mm 3块 (50×50×15) mm 24块 (50×5×5) mm 4块 (300×300×15) mm 1块		
说明：报告中“——”表示“不适用”。			


批准：胡一飞

审核：金俊敏

主检：林敏霞







国家石材产品质量监督检验中心（广东）

检验报告附页

No. SCW20180507

第2页/共3页

检验结果汇总

检验依据：DB44/T 768—2010《树脂型人造石板材》						
序号	检验项目		单位	标准要求 (岗石、普型、合格品)	检验结果	
1	规格尺寸允许偏差	长度	mm	-1.5~0	-0.1~0	
		宽度	mm	-1.5~0	-0.1~0	
		厚度(≤15)	mm	±1.5	+0.1~+0.5	
2	平面度公差 (板长≤400)		mm	0.50	0.15	
3	角度公差 (板长≤400)		mm	0.60	0.15	
4	外观质量	色调花纹		——	同一批板材的色调应基本调和，花纹应基本一致。	——
		板材正面外观缺陷	缺棱	个	长度不超过10mm，宽度不超过1.2 mm (长度≤5mm，宽度≤1mm不计)，周边每米长允许个数为2个	无
			缺角	个	面积不超过5mm×2mm（面积小于2mm×2mm不计），每块板允许个数为2个	无
			气孔	个	直径不大于1.5mm（小于0.3mm的不计），板材正面每平方米允许个数为2个	无
			裂纹	——	板材正面不允许出现，但不包括填料中石粒（块）自身带来的裂纹和仿天然石裂纹；底面裂纹不能影响板材力学性能。	无
		修补		——	板材允许修补，修补后不得影响板材装饰质量和物理性能	无
5	镜向光泽度		光泽单位	镜面板材≥55， 特殊需要由供需双方协商确定	70.5	
6	吸水率		%	≤0.20	0.056	
7	压缩强度(干燥)		MPa	≥80	123	
8	弯曲强度	干燥	MPa	≥15.0	27.4	
		水饱和	MPa	≥15.0	33.0	
9	耐磨度		1/cm ³	≥10.0	25	

审核：



主检：





国家石材产品质量监督检验中心（广东）

检验报告附页

No. SCW20180507

第3页/共3页

检验结果汇总

检验依据：DB44/T 768—2010《树脂型人造石板材》

序号	检验项目	单位	标准要求 (岗石、普型、合格品)	检验结果
10	莫氏硬度	——	≥3.0	4
11	线性热膨胀系数	1/℃	≤4.0×10 ⁻⁵	1.6×10 ⁻⁵
12	放射性	——	板材的放射性应符合GB 6566 A类装修材料的规定。	I _{Ra} <0.1 I _γ <0.1 分类：A类
备注	1. 检验项目1至5项样品尺寸为300mm×300mm×15mm； 2. 检验项目第6项吸水率样品尺寸为50mm×50mm×15mm； 3. 检验项目第7项压缩强度(干燥)所用样品参照GB/T 18601—2009/6.4.2进行叠加粘结处理。			
以下空白				

审核：金俊承

主检：林敏霞

